

(前田) 職員宿舎駐車場増設工事

駐車場用地の借用期限が切れ駐車収容台数が減少する事に伴い、既存の遊び場を駐車場として改修した。

- 敷 地：沖縄県浦添市前田 1 4 4 3 番地
- 面 積：アスファルト舗装 4 3 5 m²
- 工 期：H29.10～H29.12
- 設 計：施設運営部
- 施 工：(株)沖舗

■ 主な仕様

- 表層：透水性アスファルト舗装
- 収容台数：13台
- 附属施設：区画線、コンクリート製車止め、階段タイル張り

■ 主な特徴

- ・路面に水たまりができないよう透水性舗装とし、車両走行時および歩行時の安全性を確保した。
- ・住宅街にあることから、側溝グレーチングはボルト固定式とし車両走行時の騒音が生じないように配慮した。
- ・隣接する階段のタイル及びモルタルに割れや浮きがあったため、張り替えを行った。



〔改修前〕遊び場



〔改修後〕駐車場



〔改修前〕階段



〔改修後〕階段